

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Istituto Tecnico Industriale "B. Focaccia", sito in Salerno alla via
Monticelli,1.
Lavori di sostituzione pavimentazione in pvc.

COMMITTENTE:

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 A.P. 01	Fornitura e posa in opera di pavimento in pvc di marcatura CE, di spessore mm 2,0, con peso g/mq 36000 con una resistenza all'abrasione Gruppo abrasione M. Pulizia di cantiere con lavaggio e appositi detergenti neutri. SOMMANO...	m2	500,00			
2 A.P. 02	Saldatura a caldo pavimento in pvc realizzata con inserimento di cordolo in pvc dello stesso colore, diametro mm 4.00, previa fresatura dei giunti e successiva rifilatura al fine di ottenere una superficie monolitica. Pulizia di cantiere con lavaggio e appositi detergenti neutri. SOMMANO...	m	200,00			
3 A.P. 03	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc in rotoli o a barre, avente sgusciatura verso la pavimentazione, posto in opera con idoneo collante neoprenico, altezza non inferiori a cm 7. SOMMANO...	m	250,00			
4 R.02.060.080 .a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura SOMMANO...	m ²	500,00			
5 R.02.060.200 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo SOMMANO...	m	250,00			
6 R.02.140.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO...	m ³	15,00			
Parziale LAVORI A MISURA euro						
T O T A L E euro						
<i>(diconsi euro - in lettere)</i>						
Pari a Ribasso del _____%						
<i>(ribasso in lettere)</i>						
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Data, _____ IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					